

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100


- 1**
- 2 cm burkolat+ragasztó
 - 0,7 cm önterülő padlókiegyenlítő
 - 5 cm esztrich
 - 1 rtg technológiai szigetelés
 - 12 cm hőszigetelő lemez
 - 0,5 cm talajnedvesség elleni szigetelés
 - 0,3 cm kellőstítés
 - 10 cm szerelőbeton
 - 15 cm tömrített kavicságy
 - termett talaj

- 2**
- kiszellőztetett padlástér
 - 15/15 cm fa gerendázat
 - közötte 25 cm szálas hőszigetelés
 - 5 cm profilra szerelt gipszkarton álmennyezet
 - glettelés
 - 2 rtg disperziós festés


- 3**
- 3 mm Baumit nemesvakolat
 - 15 cm Austrotherm EPS hőszigetelő rendszer
 - 30 cm Wienerberger kerámia falazat
 - 1,5 cm belső vakolat
 - 2 rtg disperziós festés

- 4**
- kerámia cserépfedés
 - 30/50 mm cserépléc
 - 30/50 mm ellenléc
 - 1 rtg páraáteresztő tetőfólia
 - 7,5/15 cm szarufa
 - kiszellőztetett padlástér

- 5**
- 10 cm beton
 - 10 cm kavicságy
 - termett talaj



B-B METSZET M=1:100



A-A METSZET M=1:100

Helyiség lista			
Helyiség szám	Helyiség neve	Mért terület	Padló anyaga
01	Szoba	12,00	Lam. parketta
02	Szoba	12,24	Lam. parketta
03	Konyha, étkező, nappali	27,16	Greslap
04	Közlekedő	3,55	Greslap
05	WC	2,16	Greslap
06	Szoba	12,06	Lam. parketta
07	Fürdőszoba	3,96	Greslap
08	Kazánház	4,68	Greslap
		77,81 m²	

- 1**
- 2 cm burkolat+ragasztó
 - 0,7 cm önterülő padlókiegyenlítő
 - 5 cm esztrich
 - 1 rtg technológiai szigetelés
 - 12 cm hőszigetelő lemez
 - 0,5 cm talajnedvesség elleni szigetelés
 - 0,3 cm kellőstítés
 - 10 cm szerelőbeton
 - 15 cm tömrített kavicságy
 - termett talaj
- 2**
- kiszellőztetett padlástér
 - 15/15 cm fa gerendázat
 - közötte 25 cm szálas hőszigetelés
 - 5 cm profilra szerelt gipszkarton álmennyezet
 - glettelés
 - 2 rtg disperziós festés
- 3**
- 3 mm Baumit nemesvakolat
 - 15 cm Austrotherm EPS hőszigetelő rendszer
 - 30 cm Wienerberger kerámia falazat
 - 1,5 cm belső vakolat
 - 2 rtg disperziós festés
- 4**
- kerámia cserépfedés
 - 30/50 mm cserépléc
 - 30/50 mm ellenléc
 - 1 rtg páraáteresztő tetőfólia
 - 7,5/15 cm szarufa
 - kiszellőztetett padlástér

Projekt leírása:

SZOCIÁLIS LAKÁS ÉPÍTÉSÉNEK EGYSZERŰ BEJELENTÉSES TERVDOKUMENTÁCIÓJA

Építmény címe: Helyrajzi száma:

**4325 Kisléta,
Ady Endre utca** 239

Építető:

Kisléta Község Önkormányzat
4325 Kisléta, Debreceni utca 2.

Tervező:

ARCHICUM ST Kft.

C-15-2820
H-4552 Napkor, Kossuth u. 70.
Tel: 30/171-3000
Ágoston László
Tel: 20/489-9981

aláírás

Építésztervező: **Nyitrai Norbert**
okleveles építészmérnök

aláírás

Rajz megnevezése:

Földszinti alaprajz és metszetek

Lépték:

1:100, 1:1

2018. október 16.

Rajz száma:

E-1