


FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100



A-A METSZET M=1:100

Helyiség lista			
Helyiség szám	Helyiség neve	Mért terület	Padló anyaga
01	Szoba	12,00	Lam. parketta
02	Szoba	12,24	Lam. parketta
03	Konyha, étkező, nappali	27,16	Greslap
04	Közlekedő	3,55	Greslap
05	WC	2,16	Greslap
06	Szoba	12,06	Lam. parketta
07	Fürdőszoba	3,96	Greslap
08	Kazánház	4,68	Greslap
		77,81 m²	


- 1**
2 cm burkolat+ragasztó
0,7 cm önterülő padlókiegyenlítő
5 cm esztrich
1 rtg technológiai szigetelés
12 cm hőszigetelő lemez
0,5 cm talajnedvesség elleni szigetelés
0,3 cm kellőstítés
10 cm szerelőbeton
15 cm tömrített kavicságy
termett talaj

- 2**
kiszellőztetett padlástér
15/15 cm fa gerendázat
közötte 25 cm szálal hőszigetelés
5 cm profilra szerelt gipszkarton álmennyezet
glettelés
2 rtg diszperziós festés

- 3**
3 mm Baumit nemesvakolat
15 cm Austrotherm EPS hőszigetelő rendszer
30 cm Wienerberger kerámia falazat
1,5 cm belső vakolat
2 rtg diszperziós festés

- 4**
kerámia cserépfedés
30/50 mm cserépléc
30/50 mm ellenléc
1 rtg páraáteresztő tetőfólia
7,5/15 cm szarufa
kiszellőztetett padlástér

- 5**
10 cm beton
10 cm kavicságy
termett talaj



B-B METSZET M=1:100

- 1**
2 cm burkolat+ragasztó
0,7 cm önterülő padlókiegyenlítő
5 cm esztrich
1 rtg technológiai szigetelés
12 cm hőszigetelő lemez
0,5 cm talajnedvesség elleni szigetelés
0,3 cm kellőstítés
10 cm szerelőbeton
15 cm tömrített kavicságy
termett talaj
- 2**
kiszellőztetett padlástér
15/15 cm fa gerendázat
közötte 25 cm szálal hőszigetelés
5 cm profilra szerelt gipszkarton álmennyezet
glettelés
2 rtg diszperziós festés
- 3**
3 mm Baumit nemesvakolat
15 cm Austrotherm EPS hőszigetelő rendszer
30 cm Wienerberger kerámia falazat
1,5 cm belső vakolat
2 rtg diszperziós festés
- 4**
kerámia cserépfedés
30/50 mm cserépléc
30/50 mm ellenléc
1 rtg páraáteresztő tetőfólia
7,5/15 cm szarufa
kiszellőztetett padlástér

Projekt leírása:

SZOCIÁLIS LAKÁS ÉPÍTÉSÉNEK EGYSZERŰ BEJELENTÉSES TERVDOKUMENTÁCIÓJA

Építmény címe: Helyrajzi száma:

**4325 Kisléta,
Bogáti utca** 568/2

Építető:

Kisléta Község Önkormányzat
4325 Kisléta, Debreceni utca 2.

Tervező:

ARCHICUM ST Kft.
C-15-2820
H-4552 Napkor, Kossuth u. 70.
Tel: 30/171-3000
Ágoston László
Tel: 20/489-9981

aláírás

Építésztervező: **Nyitrai Norbert**
okleveles építészmérnök

aláírás

Rajz megnevezése:

Földszinti alaprajz és metszetek

Lépték:

1:100, 1:1

2018. október 16.

Rajz száma:

E-1