



FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100

- 1**  
2 cm burkolat+ragasztó  
0,7 cm önterülő padlókiegyenlítő  
5 cm esztrich  
1 rtg technológiai szigetelés  
12 cm hőszigetelő lemez  
0,5 cm talajnedvesség elleni szigetelés  
0,3 cm kellőltetés  
10 cm szerelőbeton  
15 cm tömörített kavicságy  
termett talaj
- 2**  
kiszellőztetett padlástér  
15/15 cm fa gerendázat  
közötte 25 cm szálas hőszigetelés  
5 cm profilra szerelt gipszkarton álmennyezet  
glettelés  
2 rtg disperziós festés
- 3**  
3 mm Baumit nemesvakolat  
15 cm Austrotherm EPS hőszigetelő rendszer  
30 cm Wienerberger kerámia falazat  
1,5 cm belső vakolat  
2 rtg disperziós festés
- 4**  
kerámia cserépfedés  
30/50 mm cserépléc  
30/50 mm ellenléc  
1 rtg páraáteresztő tetőfólia  
7,5/15 cm szarufa  
kiszellőztetett padlástér



B-B METSZET M=1:100



A-A METSZET M=1:100

Helyiség lista			
Helyiség szám	Helyiség neve	Mért terület	Padló anyaga
01	Szoba	12,00	Lam. parketta
02	Szoba	12,24	Lam. parketta
03	Konyha, étkező, nappali	27,16	Greslap
04	Közlekedő	3,55	Greslap
05	WC	2,16	Greslap
06	Szoba	12,06	Lam. parketta
07	Fürdőszoba	3,96	Greslap
08	Kazánház	4,68	Greslap
		<b>77,81 m²</b>	

Projekt leírása:

**SZOCIÁLIS LAKÁS ÉPÍTÉSÉNEK  
EGYSZERŰ BEJELENTÉSES  
TERVDOKUMENTÁCIÓJA**

Építmény címe: Helyrajzi száma:

**4325 Kisléta,  
Hajnal utca**

**583/4**

Építető:

**Kisléta Község Önkormányzat**  
4325 Kisléta, Debreceni utca 2.

Tervező:

**ARCHICUM ST Kft.**

C-15-2820  
H-4552 Napkor, Kossuth u. 70.  
Tel: 30/171-3000

Ágoston László  
Tel: 20/489-9981

**ARCHICUM ST KFT.**

4852 Napkor, Kossuth utca 70.

Képviselem: 2290/2017-15

Adószám: 107060402254535100005

alíírás

Építésztervező: **Nyitrai Norbert**  
okleveles építészmérnök

alíírás

Rajz megnevezése:

**Földszinti alaprajz és  
metszetek**

Lépték:

1:100, 1:1

2018. október 16.

Rajz száma:

**E-1**

Ezen terv a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a Tervezőt illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a Tervező hozzájárulása nélkül TILOS! A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.