


FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100



A-A METSZET M=1:100

Helyiség lista			
Helyiség szám	Helyiség neve	Mért terület	Padló anyaga
01	Szoba	12,00	Lam. parketta
02	Szoba	12,24	Lam. parketta
03	Konyha, étkező, nappali	27,16	Greslap
04	Közlekedő	3,55	Greslap
05	WC	2,16	Greslap
06	Szoba	12,06	Lam. parketta
07	Fürdőszoba	3,96	Greslap
08	Kazánház	4,68	Greslap
		77,81 m²	

1

2 cm burkolat+ragasztó
0,7 cm önterülő padlókiegnyelő
5 cm esztrich
1 rtg technológiai szigetelés
12 cm hőszigetelő lemez
0,5 cm talajnedvesség elleni szigetelés
0,3 cm kellősítés
10 cm szerelőbeton
15 cm tömörített kavicsagy
termett talaj

2

kiszellőztetett padlástér
15/15 cm fa gerendázat
közötte 25 cm szálas hőszigetelés
5 cm profilra szerelt gipszkarton álmennyezet
glettelés
2 rtg diszperziós festés

3


3 mm Baumit nemesvakolat
15 cm Austrotherm EPS hőszigetelő rendszer
30 cm Wienerberger kerámia falazat
1,5 cm belső vakolat
2 rtg diszperziós festés

4

kerámia cserépfedés
30/50 mm cserépléc
30/50 mm ellenléc
1 rtg páraáteresztő tetőfólia
7,5/15 cm szarufa
kiszellőztetett padlástér

5

10 cm beton
10 cm kavicsagy
termett talaj



B-B METSZET M=1:100

Ezen terv a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a Tervezőt illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a Tervező hozzájárulása nélkül TILOS! A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.

Projekt leírása:

**SZOCIÁLIS LAKÁS ÉPÍTÉSÉNEK
EGYSZERŰ BEJELENTÉSES
TERVDOKUMENTÁCIÓJA**

Építmény címe: Helyrajzi száma:

**4325 Kisléta,
Hajnal utca**

539/3

Építető:

Kisléta Község Önkormányzat
4325 Kisléta, Debreceni utca 2.

Tervező:

ARCHICUM ST Kft.

C-15-2820
H-4552 Napkor, Kossuth u. 70.
Tel: 30/171-3000

Ágoston László
Tel: 20/489-9981

ARCHICUM ST KFT.

4552 Napkor, Kossuth utca 70.

Központ: 229 11 12-15

Telefon: 10/66040225455100005

aláírás

Építéstervező: **Nyitrai Norbert**

okleveles építészmérnök

aláírás

Rajz megnevezése:

**Földszinti alaprajz és
metszetek**

Lépték:

1:100, 1:1

2018. október 16.

Rajz száma:

E-1

archicum www.archicum.com
studio archicum@gmail.com